

## Książka Przedmiarów/Obmiarów

Nazwa budowy: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych.

Adres budowy: Rajsko ul. Edukacyjna

Obiekt:

Tytuł / Rodzaj robót: Remont pomieszczeń na parterze.

### 1. Składnica akt

1	<i>KNR 4-01 0354-13-020</i> <i>Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek</i>	4,000 szt
2	<i>KNR 4-01 0354-07-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup></i>	2,000 szt
3	<i>KNNR 2 1103-010-050</i> <i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, tłoczone, oklejane forniorem w odcieniu brązowym z klamkami i zawiasami w odcieniu satynowym oraz wkładką bębnową (zamkiem)</i>	3,200 m <sup>2</sup>
4	1. 0,8*2,0*2 <i>KSNR 2 1003-04-050</i> <i>Ościeżnice regulowane</i>	3,200 m <sup>2</sup>
5	<i>KNR 2 021 118010000-050</i> <i>Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża</i>	73,748 m <sup>2</sup>
6	1. (5,1+5,25)*4,75+7,7*1,65+7,2*1,65 <i>KNR 2-02 1118-10-050</i> <i>Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)</i>	73,748 m <sup>2</sup>
7	<i>KNR 2 021 119010000-040</i> <i>Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 10x10 cm bez przecinania płytek. Przygotowanie podłoża</i>	66,350 m
8	1. (5,1+5,25)*2+4,75*4+7,7*2+1,65*2+7,2*2+1,65- <i>KNR 2 021 119020000-040</i> <i>Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 10x10 cm bez przecinania płytek, układane na klej metodą zwykłą</i>	66,350 m
9	<i>KNR 4-01 1204-01-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i>	61,868 m <sup>2</sup>
10	1. (5,1+5,25)*4,75+7,7*1,65 <i>KNR 4-01 1204-02-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	182,403 m <sup>2</sup>
11	1. (10,35*2+4,75*4)*2,45 2. (7,7+1,65)*2*2,45 3. (7,2*2+1,65)*2,45 <i>KNR 4-01 1204-08-050</i> <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)</i>	245,271 m <sup>2</sup>
12	1. 183,403+61,868 <i>KNR 4-01 1212-18-050</i> <i>Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych</i>	11,180 m <sup>2</sup>
	1. 0,26*43	

13	KNR 4-01 0322-02-020 Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	4,000 szt
14	KNR 4-01 0411-08-020 Montaż listew progowych.	4,000 szt
<b>2. Wiatrolap</b>		
15	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	5,550 m2
	1. 3,0*1,85	
16	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	14,315 m2
	1. (1,85+3,0)*2*2,45-(2,0*1,5*2+1,5*2,3)	
17	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	12,394 m2
	1. 5,55+14,315-7,471	
18	KNR 4-01W 1214-02-050 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian	7,471 m2
	1. (1,85+3,0)*2*1,4+2,3*0,57-(5,3*1,4)	
19	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	7,471 m2